



Übersicht über die genehmigte Teilabbaufäche der Bergwerk Klatzow GmbH. Die Punkte 1-4 umfassen die Gesamtfläche, der karierte Bereich ist das Abbaufeld.

Genehmigung der Hauptbetriebsplanzulassung zur Führung eines Tontagebau liegt vor. Dieser wurde bis zum 28.02.2027 genehmigt und umfasst eine Gesamtfläche von 174.000 m<sup>2</sup>.

**Für den ersten Schritt nach Öffnung der Lagerstätte, ist eine Abraumfläche zur Tongewinnung von ca. 30.000 m<sup>2</sup> - 45.000 m<sup>2</sup> vorgesehen. Nachfolgend eine unverbindliche grobe Kostenschätzung für Tiefe von ca. 35 Meter und einem Fördervolumen von 1.05 Millionen Tonnen Ton ab Halde:**

Abraumkosten:

30.000 m<sup>2</sup> x 10 Meter Tiefe bis Tonvorkommen: 300.000 m<sup>3</sup> x 3,80 Euro / m<sup>3</sup> = **1.140.000,00 Euro**

Gewinnungskosten:

30.000 m<sup>2</sup> x 25 Meter Mindesttiefe Tonvorkommen: 750.000 m<sup>3</sup> (ca. 1.050.000 t / Faktor 1,4) x 1,90 Euro / t = **1.995.000,00 Euro**

Rekultivierungskosten:

30.000 m<sup>2</sup> x 10 Meter: 300.000 m<sup>3</sup> x 4,60 Euro / m<sup>3</sup> = **1.380.000,00 Euro**

Endrekultivierungskosten und Wasserhaltung:

30.000 m<sup>2</sup> x 10 Meter: 300.000 m<sup>3</sup> x 4,00 Euro / m<sup>3</sup> = **1.200.000,00 Euro**

Geplante Ankaufskosten Oberlandflächen Abbauteilgebiet 1:

159.503 m<sup>2</sup> Ackerfläche x ca. 6,27 Euro / m<sup>2</sup> (Bodenrichtwert 2,50 Euro / m<sup>2</sup>) = **1.000.000,00 Euro**

Geplante Ankaufskosten Oberlandflächen Abbauteilgebiet 2:

224.644 m<sup>2</sup> Ackerfläche x ca. 4,45 Euro / m<sup>2</sup> (Bodenrichtwert 2,50 Euro / m<sup>2</sup>) = **1.000.000,00 Euro**

Planungs- und Verwaltungskosten pauschal: = **100.000,00 Euro**

Einrichtungskosten Tagebau und Maschinen pauschal ohne Leasingkosten: = **100.000,00 Euro**

Sicherheitsleistung für HBP: = **83.467,12 Euro**

<b>Gesamtplan Einnahmen: 1.050.000 t / 37,00 Euro</b>	<b>38.850.000,00 Euro</b>
<b>Gesamtplan Kosten:</b>	<b>-7.998.467,10 Euro</b>

<b>Geplanter Überschuss aus dem ersten Abbaugbiet:</b>	<b>30.851.532,90 Euro</b>
--	---------------------------

**Die Gesamtfläche der beiden Bergwerksfelder beträgt zusammen 2.082.600 m<sup>2</sup>.**

**Die oben genannten Berechnungen beziehen sich auf ca. neun Prozent (174.000 m<sup>2</sup>) der Gesamtflächen.**

Alle vorgenannten Angaben und Berechnungen dienen nur als grobe Kalkulationsübersicht.

Sämtliche Angaben und Zahlen sind ohne jegliche Haftung und Gewähr, sie stellen nur eine erste unverbindliche Information zur Berechnungshilfe dar.

Alle Angaben/Daten sind durch den Empfänger eigenständig zu prüfen und zu kalkulieren.